

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Zabezpieczeń Technicznych - System Telewizji Dozorowej
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście, ul. Kazimierza Pułaskiego 7
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70 - 525 Szczecin, ul. Roosevelta 1,2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
System Telewizji Dozorowej - Świnoujście, ul. Kazimierza Pułaskiego 7					
1		Zabezpieczenia Techniczne			
1.1		System Telewizji Dozorowej (STD)			
1	KNR AL-01 d.1. 0501-01 1	Demontaż demolacyjny elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR AL-01 d.1. 0502-02 1	Demontaż demolacyjny elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 4 wejść video	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR AL-01 d.1. 0501-01 1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR AL-01 d.1. 0502-04 + 1 KNR AL-01 0503-04 analogia	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR AL-01 d.1. 0502-06 + 1 KNR AL-01 0112-07 analogia	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - switch PoE 16 wej. Montaż zasilacza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR AL-01 d.1. 0504-08 1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej sygnałów video (za każdy układ transmisyjny)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR AL-01 d.1. 0501-03 1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU, kabel HDMI 3m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR AL-01 d.1. 0112-08 1 analogia	Montaż zasilacza UPS	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR AT-15 d.1. 0109-03 1	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR AT-15 d.1. 0109-11 1	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR AT-15 d.1. 0109-09 1	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AT-15 d.1. 0109-10 1	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR AL-01 d.1. 0501-02 z.sz. 1 3.4	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		4	szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.000
14	KNR AL-01 d.1. 0503-04 z.sz. 1 3.4	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Infrastruktura okablowania			
15	KNR-W 5-08 d.1. 0213-01 2 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na gotowym podłożu 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR AT-15 d.1. 0107-01 z.sz. 2 2.4.	Montaż modułu RJ45 cat. 6 nieekranowanego na skrętce 4-parowej 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNR AT-15 d.1. 0118-01 2	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia 4	pomiar pomiar	 4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 4-03 d.1. 1202-01 2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar. pomiar.	 1.000	
				RAZEM	1.000