

PRACOWNIA PROJEKTOWA MODEAR

ul.Miętowa 6, 72-003 Bezrzecze

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie części działki nr 884/39 obręb Dobra w Lubieszynie
ADRES INWESTYCJI : Lubieszyn działka nr 884/39 obręb Dobra
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
ADRES INWESTORA : ul.Roosevelta 1,2, 70-525 Szczecin
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Głodowska
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2018 r,

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.10.2018 r,

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje kosztorys inwestorski ogrodzenia części działki ki nr 884/39 obręb Dobra w Lubieszynie. Przewiduje się budowę ogrodzenia siatkowego wysokości 2,0 m, które będzie wyposażone w bramę uchylną oraz 2 furtki. Całkowita długość ogrodzenia wynosi 138,6 m, na która składają się następujące elementy:

siatka ogrodzeniowa L = 131,1 m

furtki 2 szt. x 1,0 m , łącznie L = 2,0 m

brama uchylna L = 5,5 m

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------------|---------------------------------|---|--|------------------|----------------|
| Ogrodzenie | | | | | |
| 1 | KNR 2-31 0807-03 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - pod słupki ogrodzenia 1.0*1.0*8 | m ² m ² | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 2 | KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) <słupki ogrodzenia>63*(0.3+2*0.2)*(0.3+2*0.2)*0.8 | m ³ m ³ | 24.696 | |
| | | | | RAZEM | 24.696 |
| 3 | KNR 2-01 0320-02 | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m poz.2 -0.3*0.3*0.8*63 | m ³ m ³ m ³ | 24.696 -4.536 | |
| | | | | RAZEM | 20.160 |
| 4 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej współ. do R=1,2 za materiał z rozbiórki (1.0*1.0-0.3*0.3)*8 | m ² m ² | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 5 | KNR 2-01 0415-02 | Rozplántowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III 0.3*0.3*0.8*63 | m ³ m ³ | 4.536 | |
| | | | | RAZEM | 4.536 |
| 6 | KNR 2-02 1804-12 analogia | Ogrodzenie z siatki ZNPCV wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 48, 3 mm /42,4o rozstawie około 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 15.0+21.22+8.13+37.5+21.0+0.93+0.57+15+2.05+2.5+4.71+2.5 | m m | 131.110 | |
| | | | | RAZEM | 131.110 |
| 7 | wycena własna | Dostawa i montaż bramy uchylnej o wym.5,5x2,0 m 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | wycena własna | Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 9 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej współ. do R=1,2 za materiał z rozbiórki (1.0*1.0-0.3*0.3)*8 | m ² m ² | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |

