

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa i montaż 3 szt. urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. Oferty będą oceniane w każdej części osobno.
 - 1) Część nr 1 - Dobór, dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przy ul. Rydla 65.
 - 2) Część nr 2 - Dobór, dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku nr 3 w Lubieszynie 11i – INTRASTAT/ZUCS.
 - 3) Część nr 3 - Dobór, dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w Budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 44.
3. W ramach zamówienia Wykonawca dokona doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej dla każdego z obiektów na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy faktur za dystrybucję energii elektrycznej dla danego punktu poboru.
4. Wykonawca dobierze, dostarczy i zamontuje urządzenie zapewniające redukcję mocy biernej do poziomu, który nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat z tytułu mocy biernej wykraczającej poza warunki umowy, przy założeniu że Zamawiający nie dokona istotnych zmian w infrastrukturze elektrycznej budynku i mocy wykorzystywanych urządzeń.
5. Urządzenia i materiały zamontowane w ramach przedmiotu zamówienia muszą być nowe, nieużywane, pełnowartościowe, kompletne, sprawne technicznie, pozbawione wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Urządzenia powinny mieć stosowne certyfikaty techniczne i być dopuszczone do pracy w przyłączach energii elektrycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej .
7. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed przypadkową ingerencją osób nieupoważnionych.
8. Montaż i serwisowanie urządzeń mogą wykonać wyłącznie osoby wskazane przez Wykonawcę posiadające niezbędne uprawnienia SEP.
9. Minimalne parametry techniczne kompensatorów:
 - kompensator klasy SVG,
 - napięcie znamionowe 400V +/-20%,
 - częstotliwość znamionowa 50 Hz +/- 5%,
 - sterowanie układem kompensacji: pomiar napięcia i prądu z trzech faz,
 - moc urządzenia: dostosowana do występującego obciążenia (15%-20% zapasu mocy),
 - okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
10. Prace związane z instalacją urządzeń prowadzone będą na czynnym obiekcie Zamawiającego, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji prac, aby obiekt posiadał stałe

zasilanie energetyczne na czas wykonywanych robót. Wszystkie prace związane z montażem urządzeń wymagające wyłączenia zasilania głównego powinny być uzgodnione z Zamawiającym pisemnie (e-mail) z 3 dniowym wyprzedzeniem.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za pracę zamontowanych urządzeń oraz szkód jakie ich praca może wywołać.
12. Wykonawca po montażu i uruchomieniu urządzeń przeprowadzi testy potwierdzające ich prawidłowe działanie.
13. Wykonawca dołączy do zamontowanych urządzeń dokumentację techniczną, instrukcje obsługi oraz gwarancje w języku polskim.
14. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Wizja może się odbyć po wcześniejszym telefonicznym (nr tel. 91 3511516) uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.