
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana wykładziny - Pokoje -7
ADRES INWESTYCJI: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE
UL.MAŁOPOLSKA 44 70-515 SZCZECIN
NAZWA INWESTORA: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA: ul. ROOSEVELTA 1,2 70-525 SZCZECIN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Elzbieta Ronkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 2026-06-18

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-06-18

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty budowlane-POK.2.01			
1.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1.1.1					
1 d.1.1. 1	KNR 4-01 0108-09 tynki	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.3 * 0,025	m3	0,502	
		poz.4 * 0,08 * 0,02	m3	0,028	
				RAZEM	0,530
2 d.1.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samocho- dami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m3		
		poz.1	m3	0,530	
				RAZEM	0,530
3 d.1.1. 1	KNKRB 3 0801-06 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina dywanowa	m2		
	pok.2.01	3,50 * 5,74	m2	20,090	
				RAZEM	20,090
4 d.1.1. 1	KNNR-W 9 0309-06 analogia	Demontaż listew przyściennych z wykładziny / dywanowe/ klejonych do podłoża.	m		
	pok.2.01	(3,50 + 5,74) * 2 - 0,95	m	17,530	
				RAZEM	17,530
1.1.2		Roboty posadzkarskie - ułożenie wykładziny PCW			
1.1.2. 1					
5 d.1.1. 2.1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10- 15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych - po zerwaniu	m2		
		poz.3 * 0,10	m2	2,009	
				RAZEM	2,009
6 d.1.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.3	m2	20,090	
				RAZEM	20,090
7 d.1.1. 2.1	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m2		
		poz.3	m2	20,090	
				RAZEM	20,090
8 d.1.1. 2.1	KNR AT-33 0103-03	Wykonanie faset	m		
		poz.4	m	17,530	
				RAZEM	17,530
9 d.1.1. 2.1	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin homogeniczne winylowe Tarkett rulonowych PCW na przygotowanym podłożu-wywinicie na ścianę	m2		
		poz.6	m2	20,090	
				RAZEM	20,090
1.1.2. 2		Roboty budowlane-POK.2.02			
1.1.2. 2.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1.1.2. 2.1.1					
10 d.1.1. 2.2.1. 1	KNR 4-01 0108-09 tynki	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12 * 0,025	m3	0,568	
		poz.13 * 0,08 * 0,02	m3	0,030	
				RAZEM	0,598
11 d.1.1. 2.2.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m3		
		poz.10	m3	0,598	
				RAZEM	0,598
12 d.1.1. 2.2.1. 1	KNKRB 3 0801-06 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina dywanowa	m2		
	pok.2.02	3,96 * 5,74	m2	22,730	
				RAZEM	22,730
13 d.1.1. 2.2.1. 1	KNNR-W 9 0309-06 analogia	Demontaż listew przyściennych z wykładziny / dywanowe/ klejonych do podłoża.	m		
	pok.2.02	(3,96 + 5,74) * 2 - 0,95	m	18,450	
				RAZEM	18,450
1.1.2. 2.1.2		Roboty posadzkarskie - ułożenie wykładziny PCW			
14 d.1.1. 2.2.1. 2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10- 15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych - po zerwaniu	m2		
		poz.12 * 0,10	m2	2,273	
				RAZEM	2,273
15 d.1.1. 2.2.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.12	m2	22,730	
				RAZEM	22,730
16 d.1.1. 2.2.1. 2	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m2		
		poz.12	m2	22,730	
				RAZEM	22,730
17 d.1.1. 2.2.1. 2	KNR AT-33 0103-03	Wykonanie faset	m		
		poz.13	m	18,450	
				RAZEM	18,450
18 d.1.1. 2.2.1. 2	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin homogeniczne winylowe Tarkett rulonowych PCW na przygotowanym podłożu-wywinicie na ścianę	m2		
		poz.15	m2	22,730	
				RAZEM	22,730
19 d.1.1. 2.2.1. 2	KNP 02 1119-03.02 analogia	Wykładziny rulonowe z PCW - spawanie styków arkuszy po ich przyklejeniu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		5,76	m	5,760	
				RAZEM	5,760
1.1.2. 3		Roboty budowlane-POK.2.03			
1.1.2. 3.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.2. 3.1.1.					
20 d.1.1. 2.3.1. 1	KNR 4-01 0108-09 tynki	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.22 * 0,025	m3	0,621	
		poz.23 * 0,08 * 0,02	m3	0,031	
				RAZEM	0,652
21 d.1.1. 2.3.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m3		
		poz.20	m3	0,652	
				RAZEM	0,652
22 d.1.1. 2.3.1. 1	KNKRB 3 0801-06 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina dywanowa	m2		
	pok.2.03	4,33 * 5,74	m2	24,854	
				RAZEM	24,854
23 d.1.1. 2.3.1. 1	KNNR-W 9 0309-06 analogia	Demontaż listew przyściennych z wykładziny / dywanowe/ klejonych do podłoża.	m		
	pok.2.03	(4,33 + 5,74) * 2 - 0,95	m	19,190	
				RAZEM	19,190
1.1.2. 3.1.2.		Roboty posadzkarskie - ułożenie wykładziny PCW			
24 d.1.1. 2.3.1. 2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych - po zerwaniu	m2		
		poz.22 * 0,10	m2	2,485	
				RAZEM	2,485
25 d.1.1. 2.3.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.22	m2	24,854	
				RAZEM	24,854
26 d.1.1. 2.3.1. 2	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m2		
		poz.22	m2	24,854	
				RAZEM	24,854
27 d.1.1. 2.3.1. 2	KNR AT-33 0103-03	Wykonanie faset	m		
		poz.23	m	19,190	
				RAZEM	19,190
28 d.1.1. 2.3.1. 2	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin homogeniczne winylowe Tarkett rulonowych PCW na przygotowanym podłożu-wywinicie na ścianę.	m2		
		poz.25	m2	24,854	
				RAZEM	24,854
29 d.1.1. 2.3.1. 2	KNP 02 1119-03.02 analogia	Wykładziny rulonowe z PCW - spawanie styków arkuszy po ich przyklejeniu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		5,76	m	5,760	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,760
1.1.2. 4		Roboty budowlane-POK.2.06			
1.1.2. 4.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1.1.2. 4.1.1					
30 d.1.1. 2.4.1. 1	KNR 4-01 0108-09 tynki	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.32 * 0,025	m3	0,500	
		poz.33 * 0,08 * 0,02	m3	0,028	
				RAZEM	0,528
31 d.1.1. 2.4.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m3		
		poz.30	m3	0,528	
				RAZEM	0,528
32 d.1.1. 2.4.1. 1	KNKRB 3 0801-06 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina dywanowa	m2		
	pok.2.06	3,41 * 5,87	m2	20,017	
				RAZEM	20,017
33 d.1.1. 2.4.1. 1	KNNR-W 9 0309-06 analogia	Demontaż listew przyściennych z wykładziny / dywanowe/ klejonych do podłoża.	m		
	pok.2.06	(3,41 + 5,87) * 2 - 0,95	m	17,610	
				RAZEM	17,610
1.1.2. 4.1.2		Roboty posadzkarskie - ułożenie wykładziny PCW			
34 d.1.1. 2.4.1. 2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10- 15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych - po zerwaniu	m2		
		poz.32 * 0,10	m2	2,002	
				RAZEM	2,002
35 d.1.1. 2.4.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.32	m2	20,017	
				RAZEM	20,017
36 d.1.1. 2.4.1. 2	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m2		
		poz.32	m2	20,017	
				RAZEM	20,017
37 d.1.1. 2.4.1. 2	KNR AT-33 0103-03	Wykonanie faset	m		
		poz.33	m	17,610	
				RAZEM	17,610
38 d.1.1. 2.4.1. 2	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin homogeniczne winylowe Tarkett rulonowych PCW na przygotowanym podłożu-wywiniecie na ścianę.	m2		
		poz.35	m2	20,017	
				RAZEM	20,017

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.1. 2.4.1. 2	KNP 02 1119-03.02 analogia	Wykładziny rulonowe z PCW - spawanie styków arkuszy po ich przyklejeniu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		5,87	m	5,870	
				RAZEM	5,870
1.1.2. 5		Roboty budowlane-POK.2.07			
1.1.2. 5.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1.1.2. 5.1.1					
40 d.1.1. 2.5.1. 1	KNR 4-01 0108-09 tynki	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.42 * 0,025	m3	0,440	
		poz.43 * 0,08 * 0,02	m3	0,027	
				RAZEM	0,467
41 d.1.1. 2.5.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m3		
		poz.40	m3	0,467	
				RAZEM	0,467
42 d.1.1. 2.5.1. 1	KNKRB 3 0801-06 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina dywanowa	m2		
	pok.2.07	3,00 * 5,87	m2	17,610	
				RAZEM	17,610
43 d.1.1. 2.5.1. 1	KNNR-W 9 0309-06 analogia	Demontaż listew przyściennych z wykładziny / dywanowe/ klejonych do podłoża.	m		
	pok.2.07	(3 + 5,87) * 2 - 0,95	m	16,790	
				RAZEM	16,790
1.1.2. 5.1.2		Roboty posadzkarskie - ułożenie wykładziny PCW			
44 d.1.1. 2.5.1. 2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych - po zerwaniu	m2		
		poz.42 * 0,10	m2	1,761	
				RAZEM	1,761
45 d.1.1. 2.5.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.42	m2	17,610	
				RAZEM	17,610
46 d.1.1. 2.5.1. 2	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m2		
		poz.42	m2	17,610	
				RAZEM	17,610
47 d.1.1. 2.5.1. 2	KNR AT-33 0103-03	Wykonanie faset	m		
		poz.43	m	16,790	
				RAZEM	16,790

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.1.1. 2.5.1. 2	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin homogeniczne winylowe Tarkett rulonowych PCW na przygotowanym podłożu-wywinicie na ścianę.	m2		
		poz.45	m2	17,610	
				RAZEM	17,610
49 d.1.1. 2.5.1. 2	KNP 02 1119-03.02 analogia	Wykładziny rulonowe z PCW - spawanie styków arkuszy po ich przyklejeniu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		5,87	m	5,870	
				RAZEM	5,870
1.1.2. 6		Roboty budowlane - POK.2.08			
1.1.2. 6.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1.1.2. 6.1.1					
50 d.1.1. 2.6.1. 1	KNR 4-01 0108-09 tynki	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.52 * 0,025	m3	0,514	
		poz.53 * 0,08 * 0,02	m3	0,028	
				RAZEM	0,542
51 d.1.1. 2.6.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m3		
		poz.50	m3	0,542	
				RAZEM	0,542
52 d.1.1. 2.6.1. 1	KNKRB 3 0801-06 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina dywanowa	m2		
	pok.2.08	3,50 * 5,87	m2	20,545	
				RAZEM	20,545
53 d.1.1. 2.6.1. 1	KNNR-W 9 0309-06 analogia	Demontaż listew przyściennych z wykładziny / dywanowe/ klejonych do podłoża.	m		
	pok2.08	(3,50 + 5,87) * 2 - 0,95	m	17,790	
				RAZEM	17,790
1.1.2. 6.1.2		Roboty posadzkarskie - ułożenie wykładziny PCW			
54 d.1.1. 2.6.1. 2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych - po zerwaniu	m2		
		poz.52 * 0,10	m2	2,055	
				RAZEM	2,055
55 d.1.1. 2.6.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.52	m2	20,545	
				RAZEM	20,545
56 d.1.1. 2.6.1. 2	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m2		
		poz.52	m2	20,545	
				RAZEM	20,545

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1.1. 2.6.1. 2	KNR AT-33 0103-03	Wykonanie faset	m		
		poz.53	m	17,790	
				RAZEM	17,790
58 d.1.1. 2.6.1. 2	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin homogeniczne winylowe Tarkett rulonowych PCW na przygotowanym podłożu -wywiniecie na ścianę .	m2		
		poz.55	m2	20,545	
				RAZEM	20,545
59 d.1.1. 2.6.1. 2	KNP 02 1119-03.02 analogia	Wykładziny rulonowe z PCW - spawanie styków arkuszy po ich przyklejeniu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		5,87	m	5,870	
				RAZEM	5,870
1.1.2. 7		Roboty budowlane pok.2,09			
1.1.2. 7.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1.1.2. 7.1.1					
60 d.1.1. 2.7.1. 1	KNR 4-01 0108-09 tynki	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.62 * 0,025	m3	1,095	
		poz.63 * 0,08 * 0,02	m3	0,041	
				RAZEM	1,136
61 d.1.1. 2.7.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m3		
		poz.60	m3	1,136	
				RAZEM	1,136
62 d.1.1. 2.7.1. 1	KNKRB 3 0801-06 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina dywanowa	m2		
	pok.2,09	5,57 * 7,86	m2	43,780	
				RAZEM	43,780
63 d.1.1. 2.7.1. 1	KNNR-W 9 0309-06 analogia	Demontaż listew przyściennych z wykładziny / dywanowe/ klejonych do podłoża.	m		
	pok2,09	(5,57 + 7,86) * 2 - 0,95	m	25,910	
				RAZEM	25,910
1.1.2. 7.1.2		Roboty posadzkarskie - ułożenie wykładziny PCW			
64 d.1.1. 2.7.1. 2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych - po zerwaniu	m2		
		poz.62 * 0,10	m2	4,378	
				RAZEM	4,378
65 d.1.1. 2.7.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.62	m2	43,780	
				RAZEM	43,780

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.1.1. 2.7.1. 2	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m2		
		poz.62	m2	43,780	
				RAZEM	43,780
67 d.1.1. 2.7.1. 2	KNR AT-33 0103-03	Wykonanie faset	m		
		poz.63	m	25,910	
				RAZEM	25,910
68 d.1.1. 2.7.1. 2	ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin homogeniczne winylowe Tarkett rulonowych PCW na przygotowanym podłożu	m2		
		poz.65	m2	43,780	
				RAZEM	43,780
69 d.1.1. 2.7.1. 2	KNP 02 1119-03.02 analogia	Wykładziny rulonowe z PCW - spawanie styków arkuszy po ich przyklejeniu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		7,86 * 3	m	23,580	
				RAZEM	23,580
1.1.2. 8					
70 d.1.1. 2.8	KNP 02 1119-03.02 analogia	Wykładziny rulonowe z PCW - spawanie styków arkuszy po ich przyklejeniu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		5,74	m	5,740	
				RAZEM	5,740

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie ścian farbą emulsyjną - Pokoje -7
ADRES INWESTYCJI: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE
UL/MAŁOPOLSKA 44 70-515 SZCZECIN
NAZWA INWESTORA: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA: ul. ROOSEVELTA 1,2 70-525 SZCZECIN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Elzbieta Ronkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 2026-06-18

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-06-18

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		POK: 2.01			
1.1					
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
	ściany	$[(3,5 + 5,74) * 2] * 3$	m2	55,440	
				RAZEM	55,440
2 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufity	m2		
	sufit	$3,5 * 5,74 - (2,47 * 4,93)$	m2	7,913	
				RAZEM	7,913
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - obiekt w użytkowaniu.	m2		
		poz.1 + poz.2	m2	63,353	
				RAZEM	63,353
4 d.1.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - obiekt w użytkowaniu	m2		
		poz.1 + poz.2	m2	63,353	
				RAZEM	63,353
5 d.1.1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną - obiekt w użytkowaniu	m2		
		poz.1	m2	55,440	
				RAZEM	55,440
6 d.1.1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną-sufit	m2		
	sufit	$3,5 * 5,74$	m2	20,090	
				RAZEM	20,090
7 d.1.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
	okno	$1,10 * 2,45$	m2	2,695	
	drzwi	$0,97 * 2,05$	m2	1,989	
				RAZEM	4,684
8 d.1.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		poz.7	m2	4,684	
				RAZEM	4,684
9 d.1.1	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie progów i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.1	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		POK: 202			
1.2.1					
13 d.1.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
	ściany	$[(3,96 + 5,74) * 2] * 3$	m2	58,200	
				RAZEM	58,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufity	m2		
	sufit	3,6 * 5,74 - (3,09 * 4,93)	m2	5,430	
				RAZEM	5,430
15 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - obiekt w użytkowaniu.	m2		
		poz.13 + poz.14	m2	63,630	
				RAZEM	63,630
16 d.1.2. 1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - obiekt w użytkowaniu	m2		
		poz.13 + poz.14	m2	63,630	
				RAZEM	63,630
17 d.1.2. 1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną - obiekt w użytkowaniu	m2		
		poz.13	m2	58,200	
				RAZEM	58,200
18 d.1.2. 1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną-sufit	m2		
	sufit	3,5 * 5,74	m2	20,090	
				RAZEM	20,090
19 d.1.2. 1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
	okno	1,10 * 2,45	m2	2,695	
	drzwi	0,97 * 2,05	m2	1,989	
				RAZEM	4,684
20 d.1.2. 1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		poz.19	m2	4,684	
				RAZEM	4,684
21 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie progów i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.2. 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.2. 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.2. 1	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.2		POK: 203			
1.2.2. 1					
25 d.1.2. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
	ściany	[(4,33 + 5,74) * 2] * 3	m2	60,420	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	60,420
26 d.1.2. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufity	m2		
	sufit	4,33 * 5,74 - (3,70 * 4,93)	m2	6,613	
				RAZEM	6,613
27 d.1.2. 2.1	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - obiekt w użytkowaniu.	m2		
		poz.25 + poz.26	m2	67,033	
				RAZEM	67,033
28 d.1.2. 2.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - obiekt w użytkowaniu	m2		
		poz.25 + poz.26	m2	67,033	
				RAZEM	67,033
29 d.1.2. 2.1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną - obiekt w użytkowaniu	m2		
		poz.25	m2	60,420	
				RAZEM	60,420
30 d.1.2. 2.1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną-sufit	m2		
	sufit	3,5 * 5,74	m2	20,090	
				RAZEM	20,090
31 d.1.2. 2.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
	okno	1,10 * 2,45	m2	2,695	
	drzwi	0,97 * 2,05	m2	1,989	
				RAZEM	4,684
32 d.1.2. 2.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		poz.31	m2	4,684	
				RAZEM	4,684
33 d.1.2. 2.1	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie progów i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1.2. 2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.2. 2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.2. 2.1	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.2. 2		POK: 206			
1.2.2. 2.1					

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1.2. 2.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
	ściany	$[(3,41 + 5,87) * 2] * 3$	m2	55,680	
				RAZEM	55,680
38 d.1.2. 2.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufity	m2		
	sufit	$3,41 * 5,87 - (2,47 * 4,93)$	m2	7,840	
				RAZEM	7,840
39 d.1.2. 2.2.1	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - obiekt w użytkowaniu.	m2		
		poz.37 + poz.38	m2	63,520	
				RAZEM	63,520
40 d.1.2. 2.2.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - obiekt w użytkowaniu	m2		
		poz.37 + poz.38	m2	63,520	
				RAZEM	63,520
41 d.1.2. 2.2.1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną - obiekt w użytkowaniu	m2		
		poz.37	m2	55,680	
				RAZEM	55,680
42 d.1.2. 2.2.1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną-sufit	m2		
	sufit	$3,5 * 5,74$	m2	20,090	
				RAZEM	20,090
43 d.1.2. 2.2.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
	okno	$1,10 * 2,45$	m2	2,695	
	drzwi	$0,97 * 2,05$	m2	1,989	
				RAZEM	4,684
44 d.1.2. 2.2.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		poz.43	m2	4,684	
				RAZEM	4,684
45 d.1.2. 2.2.1	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie progów i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1.2. 2.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1.2. 2.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1.2. 2.2.1	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.2. 2.2		POK: 207			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.2. 2.2.1					
49 d.1.2. 2.2.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
	ściany	$[(3,00 + 5,87) * 2] * 3$	m2	53,220	
				RAZEM	53,220
50 d.1.2. 2.2.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufit	m2		
	sufit	$3,00 * 5,87 - (1,86 * 4,93)$	m2	8,440	
				RAZEM	8,440
51 d.1.2. 2.2.2. 1	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - obiekt w użytkowaniu.	m2		
		poz.49 + poz.50	m2	61,660	
				RAZEM	61,660
52 d.1.2. 2.2.2. 1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - obiekt w użytkowaniu	m2		
		poz.49 + poz.50	m2	61,660	
				RAZEM	61,660
53 d.1.2. 2.2.2. 1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną - obiekt w użytkowaniu	m2		
		poz.49	m2	53,220	
				RAZEM	53,220
54 d.1.2. 2.2.2. 1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną-sufit	m2		
	sufit	$3,5 * 5,74$	m2	20,090	
				RAZEM	20,090
55 d.1.2. 2.2.2. 1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
	okno	$1,10 * 2,45$	m2	2,695	
	drzwi	$0,97 * 2,05$	m2	1,989	
				RAZEM	4,684
56 d.1.2. 2.2.2. 1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		poz.55	m2	4,684	
				RAZEM	4,684
57 d.1.2. 2.2.2. 1	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie progów i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.1.2. 2.2.2. 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.1.2. 2.2.2. 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.1.2. 2.2.2. 1	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.2. 2.2.2.		POK: 208			
1.2.2. 2.2.2. 1					
61 d.1.2. 2.2.2. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
	ściany	$[(3,50 + 5,87) * 2] * 3$	m2	56,220	
				RAZEM	56,220
62 d.1.2. 2.2.2. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufity	m2		
	sufit	$3,50 * 5,87 - (2,47 * 4,93)$	m2	8,368	
				RAZEM	8,368
63 d.1.2. 2.2.2. 2.1	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - obiekt w użytkowaniu.	m2		
		poz.61 + poz.62	m2	64,588	
				RAZEM	64,588
64 d.1.2. 2.2.2. 2.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - obiekt w użytkowaniu	m2		
		poz.61 + poz.62	m2	64,588	
				RAZEM	64,588
65 d.1.2. 2.2.2. 2.1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną - obiekt w użytkowaniu	m2		
		poz.61	m2	56,220	
				RAZEM	56,220
66 d.1.2. 2.2.2. 2.1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną-sufit	m2		
	sufit	$3,5 * 5,74$	m2	20,090	
				RAZEM	20,090
67 d.1.2. 2.2.2. 2.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
	okno	$1,10 * 2,45$	m2	2,695	
	drzwi	$0,97 * 2,05$	m2	1,989	
				RAZEM	4,684
68 d.1.2. 2.2.2. 2.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.67	m2	4,684	
				RAZEM	4,684
69 d.1.2. 2.2.2. 2.1	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie progów i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.1.2. 2.2.2. 2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.1.2. 2.2.2. 2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.1.2. 2.2.2. 2.1	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.2. 2.2.2. 2		POK: 209			
73 d.1.2. 2.2.2. 2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
	ściany	$[(5,57 + 7,87) * 2] * 3$	m2	80,640	
				RAZEM	80,640
74 d.1.2. 2.2.2. 2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufit	m2		
	sufit	$5,57 * 7,87 - (4,32 * 6,78)$	m2	14,546	
				RAZEM	14,546
75 d.1.2. 2.2.2. 2.2	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - obiekt w użytkowaniu.	m2		
		poz.73 + poz.74	m2	95,186	
				RAZEM	95,186
76 d.1.2. 2.2.2. 2.2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - obiekt w użytkowaniu	m2		
		poz.73 + poz.74	m2	95,186	
				RAZEM	95,186
77 d.1.2. 2.2.2. 2.2	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną - obiekt w użytkowaniu	m2		
		poz.73	m2	80,640	
				RAZEM	80,640
78 d.1.2. 2.2.2. 2.2	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną-sufit	m2		
	sufit	$3,5 * 5,74$	m2	20,090	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,090
79 d.1.2. 2.2.2. 2.2	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
	okno	1,10 * 2,45	m2	2,695	
	drzwi	0,97 * 2,05	m2	1,989	
				RAZEM	4,684
80 d.1.2. 2.2.2. 2.2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		poz. 79	m2	4,684	
				RAZEM	4,684
81 d.1.2. 2.2.2. 2.2	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie progów i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.1.2. 2.2.2. 2.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.2. 2.2.2. 2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.1.2. 2.2.2. 2.2	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000