
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ higieniczno sanitarnych -Roboty inatacyjne elektryczne i wodno -kanalizacyjne. I PIĘTRA W BUDYNKU IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI: SZCZECIN, uL.ROOSEVELTA 1-2,

NAZWA INWESTORA: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

ADRES INWESTORA: SZCZECIN, uL.ROOSEVELTA 1-2

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Elzbieta Ronkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 26 marca 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

26 marca 2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty elektryczne i sanitarne			
1.1					
1 d.1.1	KNR AT-13 0104-18	Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebiecia do 30 cm, otwór o pow. 0,05 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1.1	KNR AT-53 0503-04	Uszczelnienie miejsc przebić	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2					
1.2.1		Roboty elektryczne			
3 d.1.2. 1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
4 d.1.2. 1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		5 * 0,05 * 0,05	m3	0,013	
				RAZEM	0,013
5 d.1.2. 1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1.2. 1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 „Przewód YDY-450/750V4*1,5mm2	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
7 d.1.2. 1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2-Przewód YDY-450/750V3*1,5mm2.	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
8 d.1.2. 1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1.2. 1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
10 d.1.2. 1	KNNR 5 1209-1102	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		4	otw.	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.1.2. 1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12 d.1.2. 1	KNNR 5 0306-02	Łączniki pojedyncze	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2. 1	KNNR 5 0306-04	Gniazdo pojedyncze	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.1.2. 1	KNNR 5 0302-01	Złączki świecznikowe	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
15 d.1.2. 1	KNNR 5 0502-01	oprawa A nad lustrem	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.1.2. 1	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		7 + 7	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
17 d.1.2. 1	KNNR 5 0502-01 z.sz.2.3.	Montaż opraw	kpl.		
		10 + 2	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
18 d.1.2. 1	KNPnRPDE 22-53d	Montaż wentylatora	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2.2		POMIARY -instalacyjne roboty elektroniczne			
19 d.1.2. 2	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.2. 2	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.3		Sanitarne			
21 d.1.2. 3	KSNR 8 0122-05 analogia	Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.1.2. 3	KSNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
23 d.1.2. 3	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
24 d.1.2. 3	KNR 4-04 0705-11	Demontaż muszli pisuarowych	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
25 d.1.2. 3	KSNR 8 0209-02	Wymiana trójnika z PCW o śr.75-110 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi na ścianie	szt.		
		5	szt.	5,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury 3,7 + 3,8 * 3	m m	15,100	
		ilość wymian		RAZEM	5,000
		długość rury		RAZEM	15,100
26 d.1.2. 3	KSNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.3		Instalacje wodociągowe i co			
27 d.1.3	KNR-W 4-02 0505-01 analogia	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.1.3	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego -demontaż i ponowny montaż istniejącego	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.1.3	KNR-W 2-15 0403-01 z.o.2.5. 9901 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach - ściany z betonu żwirowego	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.1.3	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		5	m	5,000	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób		
		1	prób	1,000	
		łączna długość rurociągu		RAZEM	5,000
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
31 d.1.3	KNR 2-15 0107-01	Podejście dopływowe do baterii z kolanem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.1.3	KNR 2-15 0112-04	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
33 d.1.3	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		4 * 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
34 d.1.3	KNR 7-28 0209-03	Wykucie bruzd poziomych w ścianach murowanych - dodatek za dalsze 100 cm2 przekroju	m		
		3,7 * 2	m	7,400	
				RAZEM	7,400
35 d.1.3	S-215 0500-06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
36 d.1.3	S-215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.4		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
37 d.1.4	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3,7 * 2 + 1 + 1	m	9,400	
				RAZEM	9,400
38 d.1.4	KNR-W 2-15 0208-03 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		3,5 * 2	m	7,000	
				RAZEM	7,000
39 d.1.4	KNP 06 0203-02.01	Demontaż podejść odpływowych żeliwnych o śr. 50 mm	pode j.		
		4	pode j.	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.1.4	KNP 05 0224-03.02	Podejścia odpływowe z rur o śr. zewn. 50 mm o połączeniach wciskowo-skurczowych na ścianach	pode j.		
		4	pode j.	4,000	
				RAZEM	4,000
41 d.1.4	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.1.4	KNR 2-15/G EBERIT 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.1.4	KSNR 4 0212-05	Umywalki z konglomeratu szeregowo dwumiejscowe z zaworami czerpakowymi i syfonem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.1.4	KNR 2-15 0224-03 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych i miską wc	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
45 d.1.4	KNNR 4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.5		Wyposażenie			
46 d.1.5	KNR-W 4-03 1016-04 analogia	Dostawa i montaż dozownika do mydła	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.1.5	KNR-W 4-03 1016-04 analogia	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
48 d.1.5	KNR-W 4-03 1016-01 analogia	Dostawa i montaż suszarki elektrycznej do rąk	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.1.5	KNR-W 4-01 0324-01 analogia	Dostawa i montaż dyfuzora zapachów -elektryczny z czujką	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.1.5	KNR-W 4-03 1016-04 analogia	Dostawa i montaż podajnika mechanicznego ręczników papierowych w rolkach.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.1.5		Dostawa i montaż kosza otwartego o pj.L 27 stal	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.1.5		Dostawa i montaż kosza metalowego 4,5L	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
53 d.1.5		Dostawa i montaż szczotki WC przykręcanej do ściany.	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
54 d.1.5	KNR-W 4-03 1016-01	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt.		
		2 * 5	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000