

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 9-29 0201-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		[3,2 * 2,5 + 4,33 * 2,5 + 2,92 * 2,5] - (0,8 * 2 + 0,9 * 2 * 3)	m ²	19,125	
				RAZEM	19,125
2 d.1	KNR 19-01 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m ²	m ²		
		(0,8 * 2) + (0,9 * 2 * 3)	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek	m ²		
		4,77 * 6,22 + 4,77 * 4,27 + 4,77 * 5,01	m ²	73,935	
				RAZEM	73,935
4 d.1	KNR 4-01 0347-02 analogia	Skucie cokolika z gresu na ścianach	m		
		(4,77 + 4,77 + 15,5)	m	25,040	
				RAZEM	25,040
5 d.1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie pozostałości starego kleju zaprawy po zdemontowanych płytkach z posadzki	m ²		
		poz.3 + poz.4 * 0,07	m ²	75,688	
				RAZEM	75,688
6 d.1	KNR 9-29 0203-02	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m ² - rozstaw słupków ponad 50 cm	m ²		
		0,9 * 2 * 2 + 1,5 * 2 * 2	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
7 d.1	KNR 4-01 0108- 110108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km wraz zutylizacją	m ³		
		poz.1 * 0,0125	m ³	0,24	
		poz.2 * 0,08	m ³	0,56	
		poz.3 * 0,01	m ³	0,74	
		poz.4 * 0,05 * 0,01	m ³	0,01	
		poz.5 * 0,01	m ³	0,76	
		poz.6 * 0,05	m ³	0,48	
				RAZEM	2,79
2		Posadzka - cokoliki			
8 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.3	m ²	73,935	
				RAZEM	73,935
9 d.2	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2.0 mm	m ²		
		poz.3	m ²	73,935	
				RAZEM	73,935
10 d.2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych w pasach-cokoliki o szerokości do 10-15 cm.	m		
		poz.4	m	25,040	
				RAZEM	25,040
11 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokoliki	m ²		
		(4,77 + 4,77 + 15,5) * 0,1	m ²	2,504	
				RAZEM	2,504

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 0-12 1118-05 z.sz. 5.1. z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą - bez przygotowania podłoża.	m2		
		poz.3	m2	73,935	
				RAZEM	73,935
13 d.2	KNR 2-02 1120-03 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.8 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych	m		
		$(4,77 + 15,5 + 4,77) + (3,2 + 4,77 + 2,95 + 2,95) - (1 * 2 + 1,5 * 2) + (4,33 + 4,33 + 2,92 * 4) - (1 * 2 + 1,5 * 2)$	m	49,250	
				RAZEM	49,250
3		Ścianki działowe z płyt gipsowo - włóknowych			
14 d.3	KNR-W 2-02 2003-07 z.sz.5.1. 9929-03	Wzmocnienie rusztu istniejącego pod ściankę- z płyt gk z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m2		
		$[3,2 * 2,5 + 4,33 * 2,5 + 2,92 * 2,5] - (1 * 2 * 2 + 1,5 * 2 * 2)$	m2	16,125	
				RAZEM	16,125
15 d.3	KNR-W 2-02 2003-10 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m2		
		16,125	m2	16,125	
				RAZEM	16,125
16 d.3	KNNR 2 1302-03 analogia	Montaż wzmocnień -otwory drzwiowe	m2		
		$1 * 2 + 2 + 1,5 * 2 * 2$	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.3	KNNR 2 1302-03	Montaż drzwi aluminiowych /szklanych	m2		
		$1 * 2 + 2 + 1,5 * 2 * 2$	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		12,5	m	12,50	
				RAZEM	12,50
4		Roboty malarskie			
19 d.4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jedno- warstwowe na ścianach - przygoto- wanie ścian pod malowanie	m2		
		$(4,77 + 15,5) * 2 * 3 - (1,47 * 2,3 + 1,48 + 2,3 + 1 * 2)$	m2	112,46	
				RAZEM	112,46
20 d.4	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara- tami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.19 + poz.23	m2	177,99	
				RAZEM	177,99
21 d.4	KNR-W 2-02 0830-01 z.o. 2.11. 9901-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.23	m2	65,525	
				RAZEM	65,525
22 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami latek- sowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.19	m2	112,46	
				RAZEM	112,46
23 d.4	KNR 19-01 1305-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		$(3,2 + 4,77 + 2,95 + 2,95) * 2,5 - (1 * 2 * 2 + 1,5 * 2 * 2)$	m2	24,675	
		$(4,33 + 4,33 + 2,92 * 4) * 2,5 - (1 * 2 * 2 + 1,5 * 2 * 2)$	m2	40,850	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	65,525
24 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie posadzek folią	m2		
		poz.3	m2	73,935	
				RAZEM	73,935
25 d.4	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		1,24 * 2,24 * 6 + 1,47 * 2,3 + 1,48 * 2,31 * 2	m2	26,884	
				RAZEM	26,884
26 d.4	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		poz.25	m2	26,884	
				RAZEM	26,884